

1. I forbindelse med anlægget af Sønderborgmotorvejen er nogle vandløb ved en fejl ikke blevet omlagt. Vandløbene ligger på et område, der i forbindelse med motorvejsbyggeriet er udpeget som erstatningsnatur. Arealet er ejet af Christian Festersen, Søgaards Mark 9,6200 Aabenraa, Matr. Nr. 18, Søgaard, Kliplev. Oversigtskort er vedlagt "Oversigtskort_Søgaard_Kliplev.pdf"
2. Erstatningsvandhullerne er i sin tid etableret, hvor der i forvejen var placeret en del dræn, da det er her, at de naturligt våde områder findes. I Aabenraa Kommunes tilladelse til etableringen af vandhullerne var det et vilkår, at der ikke var tilløb og afløb fra hullerne. Desuden måtte der ikke ændres væsentligt på vandløb (herunder rørledninger og dræn) og naturligt afløb fra højere liggende ejendomme måtte ikke hindres uden tilladelse fra kommunen.

Ved søernes anlæg burde de i forvejen placerede dræn derfor have været omlagt uden om søerne, da opstrøms liggende arealer afvandes gennem disse dræn.

Projektet omfatter en omlægning af drænen, da det ikke kan dokumenteres, at omlægninger er foretaget korrekt.

Detailprojektet er vist på vedlagte "E5110_Omlægning_Dræn.pdf."

Omlægningen vist med blå signatur. De med blå markerede dræn og brønde på tegningen skal etableres uden om de erstatningsvandhuller, der er anlagt under motorvejens anlæg. Den omtrentlige terrænkote er vist for hver brønd. Det skal aftales med lodsejeren, om dækselkoten skal være over terræn - f.eks. 0,3 m.

Brønd 446 er etableret under motorvejens anlæg. Eksisterende udløb fra brønden afproppes. Der bores et hul til en ny lukket ledning PL160 mm til erstatning af den eksist. Ø150 mm ledning.

Brønd 446 (x,y,z)=

366240.60

1091330.42

Terrænkote 45.27

Brønd 01 er en ny 1,0 m betonbrønd med betondæksel.

Brønd 01 (x,y,z)=

366222.21

1091400.55

Terrænkote 46.00

Brønd 02 er en ny 1,0 m betonbrønd med betondæksel.

Brønd 02 (x,y,z)=

366316.28

1091415.26

Terrænkote 45.50

Brønd 03 er en ny 1,0 m betonbrønd med betondæksel.

366343.95

1091503.85

Terrænkote 43,30

Brønd 705 er etableret under motorvejens anlæg. Eksisterende udløb fra brønden afproppes. Der bores et hul til en ny lukket ledning PL160 mm til erstatning af den eksist. Ø150 mm ledning.

Brønd 705 (x,y,z)=

366305.10

1091396.80

Terrænkote 44.90

Der etableres lukket PL160 mm ledning mellem brøndene. Koter, længder og ledningsfald fremgår af projekttegningen.

Kommunen har foreslået, at det skal undersøges, om dræn ved de øvrige søer er afblændet - men der er ingenting der antyder, at det ikke er sket ved søernes etablering. Drænene er helt sikkert blevet gravet bort under arbejdets udførsel.

3. Projektet vedrører lodsejer Christian Festersen, Søgaards Mark 9,6200 Aabenraa, Matr. Nr. 18, Søgaard, Kliplev.
4. Projektet udføres og betales af Vejdirektoratet.
5. Arbejdet ønskes udført hurtigst muligt.



